

Stappenplan 'Omgaan met het UPD volgens PGS 15'

STAP	CHECKS DOOR BEVOEGD GEZAG	AANDACHTSPUNTEN	ADVISERING BRANDWEER
opstellen UPD	<ul style="list-style-type: none"> • taak vergunninghouder • geen checks bevoegd gezag, wel vergunninghouder 'op juiste spoor zetten' • UPD mag niet zijn opgesteld door inspectie A-instelling • in 4.8.2 van PGS 15 is aangegeven welke informatie moet zijn opgenomen in UPD • blauwdruk UPD (CCV) is hulpmiddel, geen 'keurslijf' (vormvrij) 	<ul style="list-style-type: none"> • maak afspraak met brandweer hoe en wanneer zij als adviseur betrokken worden 	<ul style="list-style-type: none"> • geef geen goedkeuring aan door het het bedrijf of inspectie A-instelling voorgelegde documenten, ten zij BMI of aanwijzing bedrijfsbrandweer
beoordelen UPD door inspectie A-instelling	<ul style="list-style-type: none"> • taak vergunninghouder • geen checks bevoegd gezag 		<ul style="list-style-type: none"> • geef geen goedkeuring aan door het het bedrijf of inspectie A-instelling voorgelegde documenten, ten zij BMI of aanwijzing bedrijfsbrandweer
goedkeuren UPD (incl. beoordeling beoordeling UPD door inspectie A-instelling) door bevoegd gezag	<ul style="list-style-type: none"> • UPD mag niet zijn opgesteld door inspectie A-instelling • is alle informatie opgenomen (4.8.2.1 van PGS 15): <ol style="list-style-type: none"> 1. gebruik opslagvoorziening, soort stoffen, wijze opslag 2. resultaat risico afweging (incl. 	<ul style="list-style-type: none"> • een BdB of Inspectieplan is geen UPD. Een inspectieplan hoeft niet te worden goedgekeurd door het bevoegde gezag • in vergunning moet relatie met het goed te keuren UPD worden gelegd (maatwerk afhankelijk 	

Stappenplan 'Omgaan met het UPD volgens PGS 15'

	<p>relevante normen)</p> <p>3. bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen</p> <p>4. kwaliteitscriteria, prestatie eisen en ontwerpnormen voor bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen</p> <p>5. wijze en frequentie voor aantonen van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen aan kwaliteitscriteria</p> <ul style="list-style-type: none"> • is inspectie A instelling geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020? • is aangeleverde informatie voldoende voor te nemen besluit cq op te stellen voorschriften? 	<p>van specifieke situatie).</p> <p>maatregelen waarvoor volgens bevoegd gezag noodzaak is en niet is opgenomen in UPD vastleggen in vergunning (handhaafbaarheid)</p> <ul style="list-style-type: none"> • vraag altijd advies brandweer en overleg bij onduidelijkheden • check website Raad voor Accreditatie (www.rva.nl) of inspectie A-instelling is geaccrediteerd. Inspectie instellingen die in het buitenland zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 moeten dit kunnen aantonen • bij vragen check webpagina PGS BN1 (website InfoMil) en leg evt. vraag voor aan helpdesk InfoMil 	
aanleg brandbeveiligingsinstallatie	<ul style="list-style-type: none"> • taak vergunninghouder • aanleg mag alleen door gecertificeerde installateur volgens VVB09 • geen checks bevoegd gezag 		
ingebruikname na goedkeuring door inspectie A-instelling	<ul style="list-style-type: none"> • geen checks bevoegd gezag 		
opleveringstcontrole door bevoegd gezag <i>(deze stap is niet beschreven in PGS 15)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • is goedkeurend inspectierapport of certificaat afgegeven door inspectie A-instelling aanwezig? Zijn evt. tekortkomingen 'marginaal' en/of hersteld? 	<ul style="list-style-type: none"> • check website Raad voor Accreditatie (www.rva.nl) of inspectie A-instelling is geaccrediteerd. Inspectie instellingen die in het buitenland 	<ul style="list-style-type: none"> •

Stappenplan 'Omgaan met het UPD volgens PGS 15'

	<ul style="list-style-type: none"> • wordt opslagvoorziening gebruikt conform vergunning en UPD? • worden alleen stoffen opgeslagen conform vergunning en UPD 	<p>zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 moeten dit kunnen aantonen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'marginale' tekortkoming is een tekortkoming die niet cruciaal is voor het kunnen functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie en/of gebruik van de opslagvoorziening • overleg met vergunninghouder en/of inspectie A-instelling bij onduidelijkheden • overleg met vergunningverlener bij onduidelijkheden in vergunning • overleg met brandweer bij vragen over brandveiligheidsaspecten • bij vragen check webpagina PGS BN1 (website InfoMil) en leg evt. vraag voor aan helpdesk InfoMil 	
jaarlijkse goedkeuring door inspectie A-instelling	<ul style="list-style-type: none"> • taak vergunninghouder • herkeuring BBI door inspectie A-instelling • in deze stap geen checks bevoegd gezag 	<ul style="list-style-type: none"> • relevante norm(en) kunnen aangeven dat hogere herkeuringsfrequentie nodig is 	
toezichtcontroles door bevoegd gezag <i>(deze stap is niet beschreven in PGS 15)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • is goedkeurend inspectierapport of certificaat afgegeven door inspectie A-instelling aanwezig? zijn evt. tekortkomingen 'marginaal' en/of hersteld? • na eerste ingebruikname: is jaarlijkse 	<ul style="list-style-type: none"> • check website Raad voor Accreditatie (www.rva.nl) of inspectie A-instelling is geaccrediteerd. Inspectie instellingen die in het buitenland zijn geaccrediteerd volgens NEN- 	<ul style="list-style-type: none"> •

Stappenplan 'Omgaan met het UPD volgens PGS 15'

	<p>controle door inspectie A-instelling uitgevoerd? zijn evt. tekortkomingen 'marginaal' en/of hersteld?</p> <ul style="list-style-type: none"> • is brandbeveiligingsinstallatie onderhouden zoals beschreven in UPD? • wordt opslagvoorziening gebruikt conform vergunning en UPD? • worden alleen stoffen opgeslagen conform vergunning en UPD • is er noodzaak voor vijfjaarlijkse beoordeling op actualiteit door inspectie A-instelling en zo ja, is deze uitgevoerd? en zijn opmerkingen voldoende doorgevoerd? is aanpassing vergunning noodzakelijk? 	<p>EN-ISO/IEC 17020 moeten dit kunnen aantonen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'marginale' tekortkoming is een tekortkoming die niet cruciaal is voor het kunnen functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie en/of gebruik van de opslagvoorziening • overleg met vergunninghouder en/of inspectie A-instelling bij onduidelijkheden • overleg met vergunningverlener bij onduidelijkheden in vergunning • overleg met brandweer bij vragen over brandveiligheidsaspecten • bij vragen check webpagina PGS BN1 (website InfoMil) en leg evt. vraag voor aan helpdesk InfoMil 	
vijfjaarlijkse beoordeling actualiteit door inspectie A-instelling	<ul style="list-style-type: none"> • taak vergunninghouder • beoordeling uitgevoerd door geaccrediteerde inspectie A-instelling? • aanpassing UPD en/of vergunning noodzakelijk? 		
toezichtcontroles door bevoegd gezag <i>(deze stap is niet beschreven in PGS 15)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • is goedkeurend inspectierapport of certificaat afgegeven door inspectie A-instelling aanwezig? zijn evt. tekortkomingen 'marginaal' en/of hersteld? • na eerste ingebruikname: is jaarlijkse controle door inspectie A-instelling 	<ul style="list-style-type: none"> • check website Raad voor Accreditatie (www.rva.nl) of inspectie A-instelling is geaccrediteerd. Inspectie instellingen die in het buitenland zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 moeten dit 	<ul style="list-style-type: none"> •

Stappenplan 'Omgaan met het UPD volgens PGS 15'

	<p>uitgevoerd? zijn evt. tekortkomingen 'marginaal' en/of hersteld?</p> <ul style="list-style-type: none"> • is brandbeveiligingsinstallatie onderhouden zoals beschreven in UPD? • wordt opslagvoorziening gebruikt conform vergunning en UPD? • worden alleen stoffen opgeslagen conform vergunning en UPD? • is er noodzaak voor vijfjaarlijkse beoordeling op actualiteit door inspectie A-instelling en zo ja, is deze uitgevoerd? en zijn opmerkingen voldoende doorgevoerd? is aanpassing vergunning noodzakelijk? 	<p>kunnen aantonen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'marginale' tekortkoming is een tekortkoming die niet cruciaal is voor het kunnen functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie en/of gebruik van de opslagvoorziening • overleg met vergunninghouder en/of inspectie A-instelling bij onduidelijkheden • overleg met vergunningverlener bij onduidelijkheden in vergunning • overleg met brandweer bij vragen over brandveiligheidsaspecten • bij vragen check webpagina PGS BN1 (website InfoMil) en leg evt. vraag voor aan helpdesk InfoMil 	
--	---	---	--